




ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองแท่น บ้านดอนแค
หมู่ที่ ๒๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองแท่น บ้านดอนแค หมู่ที่ ๒๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองแท่น บ้านดอนแค หมู่ที่ ๒๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวมราคากลางงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายปัญญา วงศ์เจริญ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองแท่น บ้านดอนแค หมู่ที่ ๒๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขามใหญ่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสุรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสงบ สาสี	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประเสริฐ เขียนเดช	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนิตยา เลาหงส์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอयหนองแต่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชุมใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนแค

หมู่ที่

20

ตำบลชุมใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	167.70	70.00	11,739.00	1.3624	95.37	15,993.21
2	งานผิวทาง							
	2.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-
	2.1.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	231.36	410.69	95,018.35	1.3624	559.53	129,453.01
	(อัตราส่วนผสม 1:2:4)หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							
	(ใช้เหล็กตะแกรง Dai. 4 มม. ขนาดช่อง 0.10x0.30 ม.							
	2.1.2.รอยต่อตามยาว	เมตร	231.36	21.51	4,976.48	1.3624	29.30	6,779.96
3	งานโครงสร้าง							
	3.1.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	3.1.1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	237.00	635.40	150,588.69	1.3624	865.66	205,162.03
4	งานเปิดเด็ค							
	4.1.งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	4.1.1.สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	แห่ง	18.00	12,593.63	226,685.30	1.3624	17,157.56	308,836.06
	4.2.งานท่อ พีวีซี.ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	16.00	257.71	4,123.36	1.3624	351.10	5,617.67
	4.3.งานเชื่อมบ่อพักเดิม	จุด	1.00	600.00	600.00	1.3624	817.44	817.44
	4.4.งานตัดรอยต่อคอนกรีตผิวจราจรเดิมสำหรับงานรื้อ	เมตร	115.30	8.88	1,023.86	1.3624	12.10	1,394.91
TOTAL								674,054.28
คิดราคา								668,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F

=

494,755.05

=

1.3624

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสงบ สาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลชุมใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ เขียนเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิตยา เลาหงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ