แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,952,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 ม.ยาว 286.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม.ระยะทางวางท่อรวมบ่อพัก ยาวรวม 363.00 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 2,034,884.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สงบ สาลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

7.2 นิตยา เลาหวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

7.3 ธนวรรธน์ ประทุมชาติ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

สงบ สาลี

12 พฤศจิกายน 2569 15:12:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและงานรองพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	663.000	71.54	47,431.02	1.3624	97.46	64,620.02
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
2	1.2.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (งานดินลูกรังรองพื้นทาง)	ลบ.ม.	27.900	301.72	8,417.98	1.3624	411.06	11,468.65
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) ดินลูกรัง 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	21.900	341.20	7,472.28	1.3624	464.85	10,180.23
4	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,249.600	405.58	506,812.76	1.3624	552.56	690,481.70
5	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	128.700	95.98	12,352.62	1.3624	130.76	16,829.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) งานคอนกรีตหลังท่อ 3. งานโครงสร้าง 3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	65.190	405.58	26,439.76	1.3624	552.56	36,021.52
7	3.2.1 งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม	ม.	1.000	210.00	210.00	1.3624	286.10	286.10
8	3.2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	ม.	338.000	1,427.59	482,525.42	1.3624	1,944.94	657,392.63
9	3.2.3 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 ม.	จุด	26.000	15,290.95	397,564.70	1.3624	20,832.39	541,642.14
10	3.2.4 งานดาดคอนกรีตปากท่อ	ลบ.ม.	.300	2,355.85	706.75	1.3624	3,209.61	962.87
11	3.2.5 งานท่อ พีวีซี ขนาด ศก.4" ชั้น 8.5	ม.	12.500	290.56	3,632.00	1.3624	395.85	4,948.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4. งานเชื่อมระบบระบายน้ำบ่อพักเดิม	จุด	1.000	37.30	37.30	1.3624	50.81	50.81
							รวมราคากลาง	2,034,884.10

สงบ สาลี

12 พฤศจิกายน 2569 15:13:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

(สงบ สาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิตยา เลาหวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนวรรธน์ ประทุมชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สงบ สาลี

12 พฤศจิกายน 2569