แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนภายในบริเวณและลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายในบริเวณและลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนภายในบริเวณและลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ความหนาแอสฟัลต์ 0.04 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,288 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 3,080,600.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สงบ สาลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

   7.2 นิตยา เลาหวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   7.3 ธนวรรธน์ ประทุมชาติ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

สงบ สาลี

13 พฤศจิกายน 2569 08:29:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนภายในบริเวณและลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานพื้นทางหรือพื้นลาน (EARTHWORK)							
	2.1 งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม หรือพื้นลานเดิม							
1	2.1.1 งานปรับเกลี่ยผิวทางและพื้นลานเดิม ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,288.000	1.87	11,758.56	1.3624	2.54	16,019.86
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,288.000	19.27	121,169.76	1.3624	26.25	165,081.68
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนภายในบริเวณและลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3.2 อื่นๆ 3.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	6,288.000	335.03	2,106,668.64	1.3624	456.44	2,870,125.35
4	3.2.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	88.000	245.00	21,560.00	1.3624	333.78	29,373.34
							รวมราคากลาง	3,080,600.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนภายในบริเวณและลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนภายในบริเวณและลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่/เทศบาลตำบลขามใหญ่

(สงบ สาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิตยา เลาหวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนวรรธน์ ประทุมชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สงบ สาลี
13 พฤศจิกายน 2569